P-1066

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SE OC-844 842

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	02-oct-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1066
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	105	M2	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN REGISTRABLE, GALLETAS DE 61 X 61 A UNA ALTURA DE 2.54 MTS. INCLUYE: RETIRO DE ESTRUCTURA DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS Y ESCALERAS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACOPIO, ENCOSTALADO Y ACARREO DE ESCOMBRO PARA RETIRO POSTERIOR FUERA DE OBRA, LIMPIEZA CONSTANTE EN ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
2	105	M2	PLAFON FALSO A CUALQUIER ALTURA, MARCA USG MODELO FISSURED 0.61M X 0.61M LINEA DE SOMBRA, CON SUSPENSION DONN ESTANDAR DX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD (15/16") BLANCA Y ANGULO PERIMETRAL M-9 (1.43 CM X 3.66 M), COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO 14 Y FIJADO CON SDM 100 CLAVO CON ÁNGULO HILTI. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
3	96	M2	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE METAL DESPLEGADO Y YESO; EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ANDAMIAJE, PERFILES ESTRUCTURALES, CANALETA DE CARGA, CANAL LISTÓN, ANGULO PERIMETRAL, COLGANTEO, CORTES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN COSTALES HASTA UNA DISTANCIA DE 200 MTS. A BANCO DE CASCAJO INDICADO POR SUPERVISIÓN. LIMPIEZA Y MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NOTA. CUIDAR DE NO MALTRATAR LAS INSTALACIONES CONTENIDAS EN SU SUPERFICIE
4	96	M2	FALSO PLAFÓN CORRIDO DE TABLAROCA. CON BASTIDOR PARA 10 cm. DE ESPESOR CON PLACA DE 13 mm. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, HABILITADO DE ESTRUCTURA RETICULAR CON PERFILES GALVANIZADOS A BASE DE CANALETA DE CARGA DE 38 mm. CALIBRE 22 A CADA 1.22 m., COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.12 A CADA 0.90 m. Y PERPENDICULARES DE CANAL LISTÓN CALIBRE 20 A CADA 40.6 cm., FIJO AL CANAL DE CARGA CON ALAMBRE GALVANIZADO CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON DEL No. 16 ó 2 TORNILLOS TEK PLANO POR CADA INTERSECCIÓN, SUPERFICIE A BASE DE PANELES DE YESO FIJO A CANAL LISTÓN CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TIPO "S-1" DE 1" 1/4" A CADA 30 cm., CALAFATEO DE JUNTAS CON MORTERO PLÁSTICO COMPUESTO Y CINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS, EMPLASTECIDO DE TODA LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO DE PINTURA,
5	120	M3	ACARREO DE MATERIALES Y/O ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PLAFONES DAÑADOS EN CAMION DE VOLTEO DE CUALQUIER CAPACIDAD M³, DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 10.0 KM, CARGADO A CON MAQUINA. INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

31 OCT. 2025 1:30 pm

SUBTOTAL	$ 162,120.00
IVA	$ 25,939.20
TOTAL	$ 188,059.20

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: Fondo Contingencia / Remanentes

Con motivo de los recientes eventos naturales que han afectado la infraestructura del edificio de Rectoria, se ha identificado la necesidad urgente de realizar trabajos de reparación y mantenimiento especializados. Las condiciones climáticas extremas —como lluvias intensas, vientos fuertes, han provocado daños estructurales y funcionales que comprometen la seguridad de estudiantes, personal docente y administrativo. Tras una evaluacion preliminar se concluyo que los daños exceden la capacidad tecnica y operativa del equipo interno. Considerando la contratacion de servicios externos especializados, que cuenten con la herramienta y certificaciones necesarias para atender de manera eficiente y segura las reparaciones requeridas.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano - Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	**18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas**		**19.Vo.Bo. Rector**
Firma	Firma		Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

Folio 1066

Fecha: 21/10/2025

Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	RUBÉN LECHUGA RÍOS	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	HACIENDA DE PEÑUELAS 159	**Colonia:**	HACIENDAS DE AGUASCALIENTES
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20196	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1066

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	105	M2	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN RESISTRABLE GALLETAS DE 61X61 A UNA ALTURA DE 2.54MTS. INCLUYE: RETIRO DE ESTRUCTURA DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (ANDAMIOS Y ESCALERAS) ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACOPIO, ENCOSTALADO Y ACARREO DE ESCOMBRO PARA RETIRO POSTERIOR FUERA DE OBRA, LIMPIEZA CONSTANTE EN ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	$ 55.00		$ 5,775.00
2	105	M2	PLAFÓN FALSO A CUALQUIER ALTURA MARCA USS MODELO FISURRED .61M X .61M LINEA DE SOMBRA CON SUSPENSIÓN DONN ESTANDAR DX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD (15/16PULGADAS) BLANCA Y ÁNGULO PERIMETRAL M-9 (1.43CM X 3.66M) COLGANTEDADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO 14 Y FIJADO CON SDM 100 CLAVO CON ÁNGULO HILTI. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	745.00		$ 78,225.00
3	96	M2	FALSO PLAFÓN CORRIDO DE TABLAROCA CON BASTIDOR PARA 10CM DE ESPESOR CON PLACA DE 13MM. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN HABILITADO DE ESTRUCTIRA RETICULAR CON PERFILES GALVANIZADOS A BASE DE CANALETA DE CARGA DE 38MM. CALIBRE 22 A CADA 1.22 M COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 CADA .90M Y PERPENDICULARES DE CANAL LISTÓN CALIBRE 20 A CADA 40.6CM FIJO AL CANAL DE CARGA CON ALAMBRE GALVANIZADO CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON EL No. 16 O 2 TORNILLOS TEK PLANO POR CADA INTERSECCIÓN SUPERFICIE BASE DE PÁNELES DE YESO FIJO A CANAL LISTÓN CON TORNILLOS AUTORROCABLES TIPO "S-1 DE 1 1/4" A CADA 30CM., CALAFATEO DE JUNTA CON MORTERO PLÁSTICO COMPUESTO Y CINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS EMPLASTECIDO DE TODA LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO DE PINTA, ACARREO.	645.00		$ 61,920.00
4	96	M2	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE METAL DESPLEGADO Y YESO; EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ANDAMIAJE, PERFILES ESTRUCTURALES, CANALETA DE CARGA, CANAL, LISTONÁNGULO PERIMETRAL, COLGANTEO , CORTES, ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN COSTALES HASTA UNA DISTANCIA DE 200 MTS A BANCO DE CACAJO INDICADO POR SUPERVISIÓN. LIMPIEZA Y MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, NOTA: CUIDAR DE NO MALTRATAR LAS INSTALACIONES CONTENIDAS EN SU SUPERFICIE O SOBRE ELLOS.	50.00		4,800.00
5	120	M3	ACARREO DE MATERIALES Y/O ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PLAFONES EN CAMIÓN DE VOLTEO DE CUALQUIER CAPACIDAD DE METROS CÚBICOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KILÓMETROS, CARGADO CON MÁQUINA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	95.00		11,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AGUASCALIENTES

1:30pm

31 OCT. 2025 Hiram Medina Pérez

RECIBIDO CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 162,120.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 25,939.20
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 188,059.20

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	LERR9711178PA	**Folio fiscal:**	73E70428-E754-4EB7-B4E7-85CE0D86A81F
Nombre emisor:	RUBEN LECHUGA RIOS	**No. de serie del CSD:**	00001000000701186473
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20196 2025-10-21 08:15:42
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	20200	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
72151900		105	MTK	Metro cuadrado	55.00	5,775.000000		Sí objeto de impuesto.

Descripción: DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE FALSO PLAFON RESISTRABLE GALLETAS DE 61x61 A UNA ALTURA DE 2.54MTS. INCLUYE: RETIRO DE ESTRUCTURA DE SUJECIÓNMANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO ANDAMIOS Y ESCALERAS ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL ACOPIO ENCOSTALADO Y ACARREO DE ESCOMBRO PARA RETIIRO POSTERIOR FUERA DE OBRA LIMPIEZA COSTANTE EN AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	5,775.000000	Tasa	16.00%	924.000000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

72151900		105.00	MTK	Metro cuadrado	745.00	78,225.000000		Sí objeto de impuesto.

Descripción: PLAFON FALSO A CUALQUIER ALTURA MARCA USS MODELO FISURRED .61m x .61m LINEA DE SOMBRA CON SUSPENCION DONN ESTANDAR DX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD (15/16pulgadas) BLANCA Y ANGULO PERIMETRAL M-9 (1.43cm x 3.66m) COLGANTEDADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO 14 Y FIJADO CON SDM 100 CLAVO CON ANGULO HILTI. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	78,225.000000	Tasa	16.00%	12,516.000000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

72151900		96.00	MTK	Metro cuadrado	645.00	61,920.000000		Sí objeto de impuesto.

Descripción: FALSO PLAFON CORRIDO DE TABLAROCA CON BASTIDOR PARA 10cm DE ESPESOR CON PLACA DE 13mm. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION HABILITADO DE ESTRUCTURA RETICULAR CON PERFILES GALVANIZADOS A BASE DE CANALETA DE CARGA DE 38mm. CALIBRE 22 A CADA 1.22m COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No 12 CADA .9 0m Y PERPENDICULARES DE CANAL LISTON CALIBRE 20 A CADA 40.6cm FIJO AL CANAL DE CARGA CON ALAMBRE GALVANIZADO CUALQUIER NIVEL ANDAMIOS TRATAMIENTO DE JUNTAS CON EL No 16 o 2 TORNILLOS TEK PLANO POR CADA INTERSECCION SUPERFICIE BASE DE PANELES DE YESO FIJO A CANAL LISTON CON TORNILLOS AUTORROCABLES TIPO "S-1 DE 1 1/4" A CADA 30cm. CALAFATEO DE JUNTAS CON MORTERO PLASTICO COMPUESTO Y CINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS EMPLASTECIDO DE TODA LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO DE PINTRA ACARREO

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	61,920.000000	Tasa	16.00%	9,907.200000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

72151900		96.00	MTK	Metro cuadrado	50.00	4,800.000000		Sí objeto de impuesto.

Descripción: DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON CIEGO A BASE DE METAL DESPLEGADO Y YESO; EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ANDAMIAJE PERFILES ESTRUCTURALES CANALETA DE CARGA CANAL LISTONANGULO PERIMETRAL COLGANTEO CORTES ACCAREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN COSTALES HASTA UNA DISTANCIA DE 200mts A BANCO DE CACAJO INDICADO POR SUPERVISION. LIMPIEZA Y MANO DE OBRA REQUERIDA HERRAMIENTA Y EQUIPO NOTA CUIDAR DE NO MALTRATAR LAS INSTALACIONES CONTENIDAS EN SU SUPERFICIE O SOBRE ELLOS

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	4,800.000000	Tasa	16.00%	768.000000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

72151900		120.00	MTK	Metro cuadrado	95.00	11,400.000000		Sí objeto de impuesto.

Descripción: ACARREO DE MATERIALES Y/O ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PLAFONES EN CAMION DE VOLTEO DE CUALQUIER CAPACIDAD DE Mcubicos DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 10.0km CARGADO A CON MAQUINA. INCLUYE CARGA DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	11,400.000000	Tasa	16.00%	1,824.000000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
31 OCT. 2025
11:30 pm
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 162,120.00
Forma de pago:	Por definir	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 25,939.20
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Total**	**$ 188,059.20**

Yo JUAN CARLOS JMZ. V. siendo mi puesto JEFE DEPTO MTTO he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1066

Fecha 21/10/25 Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LERR9711178PA	RUBEN LECHUGA RIOS	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
73E70428-E754-4EB7-B4E7-85CE0D86A81F	2025-10-21T08:15:42	2025-10-22T08:16:27	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$188,059.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 1066

FECHA: 21-oct-25

	RUBÉN LECHUGA RÍOS	*K PRODUCTOS AL MAYOREO*	*KSH GRUPO CONSTRUCTOR (KARLHOZ IVÁN CARLOS PATRÓN)*
PROVEEDOR			
DIRECCION	HACIENDA DE PEÑUELAS NO. 159, FRACC. HACIENDAS DE AGUASCALIENTES	DEL PRADO NO. 122, FRACC. VILLAS DE LA CANTERA	HORTELANOS NO. 515, COL. LA HUERTA
TELÉFONO		449-199-40-58	449-205-26-65

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
105	M2	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFON REGISTRABLE, GALLETAS DE 61 X 61 A UNA ALTURA DE 2.54 MTS INCLUYE: RETIRO DE ESTRUCTURA DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,ANDAMIOS Y ESCALERAS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACOPIO, ENCOSTALADO Y ACARREO DE ESCOMBRO PARA RETIRO POSTERIOR FUERA DE OBRA, LIMPIEZA CONSTANTE EN ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	55.00	5,775.00	60.71	6,375.00	61.90	6,500.00
105	M2	PLAFON FALSO A CUALQUIER ALTURA MARCA USG MODELO FISURED 0.61M X 0.61M LINEA DE SOMBRA CON SUSPENSIÓN DONN ESTANDAR DX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD (15/16") BLANCA Y ÁNGULO PERIMETRAL M-9 (1.43CM X 3.66M) COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO 14 Y FIJADO CON SDM 100 CLAVO CON ÁNGULO HILTI, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	745.00	78,225.00	771.43	81,000.00	774.76	81,350.00
96	M2	FALSO PLAFON CORRIDO DE TABLAROCA CON BASTIDOR PARA 10CM DE ESPESOR CON PLACA DE 13MM INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN HABILITADO DE ESTRUCTIRA RETICULAR CON PERFILES GALVANIZADOS A BASE DE CANALETA DE CARGA DE 38MM. CALIBRE 22 A CADA 1.22 M COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 CADA 90M Y PERPENDICULARES DE CANAL LISTON CALIBRE 20 A CADA 40.6CM FIJO AL CANAL DE CARGA CON ALAMBRE GALVANIZADO CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON EL No. 16 0 2 TORNILLOS TEK PLANO POR CADA INTERSECCIÓN SUPERFICIE BASE DE PANELES DE YESO FIJO A CANAL LISTÓN CON TORNILLOS AUTORROCABLES TIPO "S-1 DE 1 1/4" A CADA 30CM., CALAFATEO DE JUNTA CON MORTERO PLÁSTICO COMPUESTO Y CINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS EMPLASTECIDO DE TODA LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO DE PINTA, ACARREO	645.00	61,920.00	645.83	62,000.00	645.83	62,000.00
96	M2	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON CIEGO A BASE DE METAL DESPLEGADO Y YESO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ANDAMIAJE, PERFILES ESTRUCTURALES, CANALETAS DE CARGA, CANAL LISTON, ANGULO PERIMETRAL, COLGANTEO, CORTES, ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DEMOLICION EN COSTALES HASTA UNA DESSTANCIA DE 200MTS A BANCO DE DESCAJO INDICADO POR SUPERVISION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NOTA, CUIDAR DE NO MALTRATAR LAS INSTALACIONES CONTENIDAS EN SUPERFICIE SOBRE ELLOS	50.00	4,800.00	57.29	5,500.00	58.02	5,570.00
120	M3	ACARREO DE MATERIALES Y/O ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PLAFONES EN CAMIÓN DE VOLTEO DE CUALQUIER CAPACIDAD DE METROS CÚBICOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KILÓMETROS, CARGADO CON MÁQUINA, INCLUYE CARGA, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	95.00	11,400.00	98.33	11,800.00	99.83	11,980.00
		SUBTOTAL		$ 162,120.00		$ 166,675.00		$ 167,400.00
		IVA		$ 25,939.20		$ 26,668.00		$ 26,784.00
		TOTAL		$ 188,059.20		$ 193,343.00		$ 194,184.00

AREA SOLICITANTE	**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)**	**CONDICIONES DE PAGO**	**CONDICIONES DE PAGO**	**CONDICIONES DE PAGO**
OBSERVACIONES:			10 DÍAS	CONTADO
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA		**TIEMPO DE ENTREGA**	**TIEMPO DE ENTREGA**	**TIEMPO DE ENTREGA**
			2 SEMANAS A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA	20 DÍAS

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPARTMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS