P-1095

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SG OC-857 855

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	02/010/2025
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1095
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1,450	M2	RETIRO DE IMPERMEABLILIZANTE EXISTENTE, A BASE CARPETA, INCLUYE, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES 3KM PROMEDIO A BANCO INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, TENDIDO DE INSTALACIONES.
2	1450	M2	COLOCACIÓN POR TERMOUFUSIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP 4.5 MM PG, COMPUESTO POR ASFALTOS MODIFICADOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS APP (POLIPROPILENO ATÁCTICO), CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE POLIÉSTER SPUN BONDED DE 180 KG./ M2, ACABADO SUPERIOR CON GRAVILLA ESMALTADA COLOR ROJO TERRACOTA, EL P.U. INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION Y RENDIMIENTOS DE MATERIALES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,EQUIPO , EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RETIRO DE SOBRANTES A BANCO DE CASCAJO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO, AVALADO POR LAS NORMAS DE CALIDAD MEXICANAS, P.U.O.T. GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
14 NOV. 2025
3:00 pm
CONTABILIDAD

SUBTOTAL	$ 290,000.00
IVA	$ 46,400.00
TOTAL	$ 336,400.00

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: Fondo Contingencia / Remanentes

Con motivo de los recientes eventos naturales que han afectado la infraestructura del edificio de Rectoria, se ha identificado la necesidad urgente de realizar trabajos de reparación y mantenimiento especializados. Las condiciones climáticas extremas —como lluvias intensas, vientos fuertes, han provocado daños estructurales y funcionales que comprometen la seguridad de estudiantes, personal docente y administrativo. Tras una evaluacion preliminar se concluyo que los daños exceden la capacidad tecnica y operativa del equipo interno. Considerando la contratacion de servicios externos especializados, que cuenten con la herramienta y certificaciones necesarias para atender de manera eficiente y segura las reparaciones requeridas.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano - Directora de Administración y Finánzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	**18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas**		**19.Vo.Bo. Rector**
Firma	Firma		Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

		Folio	**1095**
		Fecha:	02/10/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BRENSA	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	GARZA 503	**Colonia:**	LOS ALAMOS
Estado:	JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, C.P. 20293	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1095

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1450	METRO	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, A BASE CARPETA. INCLUYE: EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES 3 KM PROMEDIO A BANCO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, TENDIDO DE INSTALACIONES.	$ 95.00		$ 137,750.00
2	1450	METRO	COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP 4.5 MM PG, COMPUESTO POR ASFALTOS MODIFICADOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS APP (POLIPROPILENO ATÁCTICO), CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE POLIÉSTER SPUN BONDED DE 180 KG./M2. ACABADO SUPERIOR CON GRAVILLA ESMALTADA COLOR ROJO TERRACOTA. EL P. U INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SUMINISTROS DE MATERIALES, APLICACIÓN Y RENDIMIENTOS DE MATERIALES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RETIRO DE SOBRANTES A BANCO DE CASCAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO, AVALADO POR LAS NORMAS DE CALIDAD MEXICANAS P.U.O.T. GARANTÍA POR ESCRITO DE 5 AÑOS.	105.00		$ 152,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
14 NOV. 2025
3:00 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 290,000.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 46,400.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 336,400.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNE
CFDI v. 4.

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CEB230207CR4 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BRENSA
Régimen Fiscal Emisor **601-General de Ley Personas Morales**

DOMICILIO FISCAL
GARZA 503 COL. LOS ALAMOS, C.P. 20923, JESUS MARIA, Aguascalientes, México

CERTIFICADO SELLO EMISOR **00001000000518590103**
FECHA DE EMISIÓN **2025-10-29 - 15:37:37**
FECHA DE CERTIFICACIÓN **2025-10-29 - 15:41:08**
EXPEDIDO EN **20923**
EXPORTACION **01 - No aplica**
NFO. GLOBAL: No aplica

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C., Nombre/Razón Social y Domicilio Fiscal Receptor
UTA9108114C9 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES - 20200
Régimen Fiscal Receptor **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en genera

DOMICILIO FISCAL
COL. , C.P. 20200, , , México

FOLIO FISCAL **31C247A7-ED87-49A8-91B7-792004134FD1**
SERIE Y FOLIO **A 591**
TIPO DE COMPROBANTE **Ingreso**
PROVEEDOR CERTIFICACION **E CODEX - R.F.C. DCD090706E42**
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT **00001000000714855070**

ódigo	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
2153507	72153507	Retiro de impermeabilizante exitente, a base carpeta. Inclujye: Equipo, acarreros verticales y horizontales 3KM promedio a banco indicado por la supervición ; equipo de seguridad , limpieza del área de trabajo, tendido de instalaciones IVA Trasladado 16% = 22,040.00 02 - Si objeto de impuesto	MTK-Metro cuadrado	1450.00	95.00	137,750.0
2153209	72153209	Colocacion por termofusion de impermeabilizante prefabricado APP 4.5 MM PG, compuesto por asfaltos modficados, polímeros sintéticos APP (Polipropileno Atáctico), con refuerzo central de fibra de poliéster spun bonded de 180 KG./M2. Acabado superior con gravilla esmaltada color rojo terracota. El P. U Incluye: Elevacion de materiales hasta el lugar de su utlizacion, suministros de materiales, aplicacion y rendimientos de materiales de acuerdo a especifiaciones de fabricante, fletes, desperdicios, herramienta, equipo, equipo de seguiridad, mano de obra especializada, retiro de sobrantes a banco de cascajo, limpieza del área de trabajo, Debiendo presentar certificado de calidad del producto, avalado por las Normas de calidad mexicanas. P.U.O.T . Garantia por escrito de 5 años IVA Trasladado 16% = 24,360.00 02 - Si objeto de impuesto	MTK-Metro cuadrado	1450.00	105.00	152,250.0

DETALLES DE PAGO

FORMA DE PAGO: **99 - Por definir**
METODO DE PAGO: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**
CONDICIONES PAGO: **Contado**

MONEDA Y TC: **MXN --- TC: 1.00**

TOTAL CON LETRA: **(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN)**

IMPORTES

Subtotal:	**$ 290,000.0**
Impuestos Trasladados:	**$ 46,400.0**
Impuestos Retenidos:	**$ 0.0**
TOTAL:	**$ 336,400.0(**

BSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

BSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|31C247A7-ED87-49A8-91B7-792004134FD1|2025-10-29T15:41:08|DCD090706E42|V/lpr0jiQdO2ylQW8fcpv4mVrHbK5HCKY3Xs+wx6Kx7VFKl6
6FcA8j4gW9CuWZrTKQ78ZZ95x9rNE/C6dP4mqd2+lzfwXdoMiT4bnlnlmTJZKLFWfwYYFRKneYxkYW2BqT0JaOVnSG+l5v7QCdDAbQ3I2dMoJf0zut
cn4VYe/68m0JSD91w7tOS2w1DzZ4iakkrCSiKXXkBvdpTXQhC0JMN4NNIlimt/o4bc62r4UvfW+FIVbi90uXxSVHpONNXjTHdp/e9pe6g/RoMxdtGdfnsqx
XkNX+Mep8rA5d+h0aN9mRgux9bJkAK13MVIBTv5Ak0QQJPaMEKgwoWJLk9fA==|00001000000714855070||
SELLO DIGITAL DEL CFDI
V/lpr0jiQdO2ylQW8fcpv4mVrHbK5HCKY3Xs+wx6Kx7VFKI66FcA8j4gW9CuWZrTKQ78ZZ95x9rNE/C6dP4mqd2+lzfwXdoMiT4bnlnlmTJZKLFWfwYYF
RKneYxkYW2BqT0JaOVnSG+l5v7QCdDAbQ3I2dMoJf0zut1cn4VYe/68m0JSD91w7tOS2w1DzZ4iakkrCSiKXXkBvdpTXQhC0JMN4NNIlimt/o4bc62r4
UvfW+FIVbi90uXxSVHpONNXjTHdp/e9pe6g/RoMxdtGdfnsqxXkNX+Mep8rA5d+h0aN9mRgux9bJkAK13MVIBTv5Ak0QQJPaMEKgwoWJLk9fA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
d6moDn0zyEIL+PsbO365RLOQR6Uwvlx7ZYQrF8Y/puKwlgW//RvxtX0DlKea7Nx23Wo8TAYwnBBJdAaQuvxIQbNDFd9DtzxRjAuUsVh0UdVvsQX1XM
GzRaQjRuc8M4+vfasRyKHVLvvWyfJRvgowrnTLhJlo5iwCBWMjOWuLHgjpzL9MNPYLfcP7kMjVMzduJnFwl9hhnDxF2j1O5IG+fpS77yuR2+Bqo9Tap4
Zkl/Au4vc5M8uysUtrt6iY4unrFSPtdsA+NF8dh2CtXydW3mY85MLG2AoW6FB9ZiymljkZ4467dusQmH+uCpSBb+IFOJ6eVJrx5yLAOMDgipYpQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto Jefe de Mtto. ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1095

Fecha 29/oct Firma

Servicio procesado por
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
14 NOV. 2025
3:00pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 1095

FECHA: 02-oct-25

			PROVEEDOR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BRENSA		KSH GRUPO CONSTRUCTOR		MULTITASK	
			DIRECCION	GARZA 503, COL. LOS ALAMOS, JESÚS MARÍA, AGS. C.P. 20293		HORTELANOS 515, COL. LA HUERTA, AGUASCALIENTES, AGS			
			TELÉFONO			4492052665			
CANT	UNIDAD	DESCRIPCION		P.UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
1450	METROS	RETIRO DE IMPERMEABILZANTE.		95.00	137,750.00	98.07	142,200.00	105.00	152,250.00
1450	METROS	COLOCACIÓN DE TERMOFUSIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP.		105.00	152,250.00	111.83	162,150.00	125.00	181,250.00
			SUBTOTAL		$290,000.00		$304,350.00		333,500.00
			IVA		$46,400.00		$48,696.00		$53,360.00
			TOTAL		$336,400.00		$353,046.00		$386,860.00
AREA SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)		CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	
OBSERVACIONES:				50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA		CONTADO		30 DÍAS A PARTIR DE EMISIÓN DE CFDI	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA				TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA	
						3 DÍAS		3 DÍAS	

ELABORÓ

MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPTO. DE ADQ.

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMAN
JEFA DEL DEPARTMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS